| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| "QF1" | Автоматический выключатель, 400А | 1 | |
| "SF1-2" | Автоматический выключатель, 6А | 2 | |
| "KM1" | Магнитный пускатель, 400А | 1 | |
| "УПП" | Устройство плавного пуска, 250кВт | 1 | |
| "K1" | Промежуточное реле,5А | 1 | |
| "SA1" | Переключатель | 1 | |
| "SB1" | Кнопка пуск | 1 | |
| "SB2" | Кнопка стоп | 1 | |
| "HLG1" | Лампа сигнальная зеленая | 1 | |
| "HLR1" | Лампа сигнальная красная | 1 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач. отдела | | Шкотских Р.А. | | | 12.2022 |
| Инженер | | Лоншаков А.А | | | 12.2022 |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

Перечень элементов указаных на принципиальной схеме ЩУН

ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ"